

# KOSTENSCHÄTZUNG

## Wohnmobilstellplätze Solimare in Moers

- 11 Stellplätze für Wohnmobile
- Entsorgungsstation
- Schrankenanlage
- Stromversorgung
- Müllentsorgung

12.06.2015

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
1.01	Gelände Abschieben und Boden seitlich lagern	1.400,00	m <sup>3</sup>	4,10 €	5.740,00 €
1.02	Schottertragschicht einbauen	700,00	m <sup>3</sup>	28,00 €	19.600,00 €
1.03	Rohrgräben RW/SW Kanal	150,00	m	40,00 €	6.000,00 €
1.04	Schmutzwasserkanal legen	75,00	m	30,00 €	2.250,00 €
1.05	Regenwasserkanal legen	105,00	m	40,00 €	4.200,00 €
1.06	Pflasterunterbau	900,00	m <sup>3</sup>	27,50 €	24.750,00 €
1.07	Pflaster	900,00	m <sup>2</sup>	35,00 €	31.500,00 €
1.08	Pflasterrinne 3 läufig	80,00	m	35,00 €	2.800,00 €
1.09	Straßenabläufe	8,00	Stück	250,00 €	2.000,00 €
1.10	Rasenunterbau	500,00	m <sup>3</sup>	20,00 €	10.000,00 €
1.11	Hecke pflanzen	135,00	m	35,00 €	4.725,00 €
1.12	Bäume pflanzen	12,00	Stück	100,00 €	1.200,00 €
1.13	Straßenborde	80,00	m	50,00 €	4.000,00 €

1.14	Zaun	150,00	m	80,00 €	12.000,00 €
1.15	Gestaltung sonstiges	1,00	Pausch	4.000,00 €	4.000,00 €
1.16	Müllentsorgungsstation versekbar	1,00	Stück	15.000,00 €	15.000,00 €
1.17	Laternen	2,00	Stück	1.200,00 €	2.400,00 €
1.18	Stromzapfsäulen	2,00	Stück	2.850,00 €	5.700,00 €
1.19	Schranke an Einfahrt	1,00	Stück	12.560,00 €	12.560,00 €
1.20	Gegensprechanlage, Steuerung etc.	1,00	Stück	3.500,00 €	3.500,00 €
1.21	Ver. -und Entsorgungsstation	1,00	Stück	6.500,00 €	6.500,00 €
1.22	Kabel für Laternen	200,00	m	7,00 €	1.400,00 €
1.23	Kabel für Stromzapfsäule	200,00	m	7,00 €	1.400,00 €
1.24	Stromanschluss mit Zählung im Hallenbad	1,00	Stück	5.500,00 €	5.500,00 €
1.25	Kamaraüberwachung	1,00	pausch	4.500,00 €	4.500,00 €
1.26	Hinweisschilder	5,00	Stück	250,00 €	1.250,00 €
1.27	Infotafel	1,00	Stück	1.000,00 €	1.000,00 €
1.28	Picknick Bank	2,00	Stück	450,00 €	900,00 €

	Summe				<b>196.375,00 €</b>
--	-------	--	--	--	---------------------